

Rev./Status	Endring/erstatning	Dato	Leverandør	Utarb.av	Kontr.	Godkj.
04 B	Fjernet samleskinnebrytere	08.04.2019	NO	JCJ	THK	HT
03 B	Arbeidstegning	12.02.2019	NO	JCJ	THK	HT
02 A	Tegn. nr. endret	12.12.2018	NO	JCJ	THK	HT
01 A	Anbud	07.12.2018	NO	JCJ	THK	HT

SYMBOLER:

- Transformator
- Effektmåler
- Jordfeilvarsling
- Effektbryter m/signalkontakt
- Lastskillebryter m/signalkontakt
- Jordfeilbryter
- Automatsikring m/signalkontakt
- Automatsikring m/jordfeilbryter - og signalkontakt
- Last sikringskillebryter
- Høyeffekt patron (ultra kvikk)
- Overspenningsavleder
- Multifunksjonsinstrument

HENVISNINGER:

1. Fordelingskjema:
   NO-BYG552-423-XN-0003
   NO-BYG552-423-XN-0005
   NO-BYG552-423-XN-0002

FORKLARINGER:

1. Dokumentet er kun et prinsippskjema, detaljer er beskrevet i Fordelingskjemaene

BESTEMMELSER:

1. Alle vern og brytere skal leveres med signalkontakter
2. Hovedbrytere (effektbrytere) skal leveres med - innstillingsområde ned til 50% av vernets merkestrøm
3. Foranstående effektbryter for gruppesikringer, skal fungere - som "back up" (strømbegrensende) for alle vern nedstrøms.

sporveien

Koordinatsystem: –

Høydesystem: –

Bane/Linje/Område
Alnabru driftsområde

Trasé/Sted/Stasjon
Bygg 552 transformatorbygg 2

Kodemanual
IE-OS0000-110-AC-001
Versjon
05G

Tittel
ENLINJESKJEMA 400V
ELEKTRO

Målestokk
A1: 1:–
A3: 1:–

Erstattet av

Erstatning for

Prosj. nr.	Tegn. nr.	Rev./ Status	Blad	Antall
5181079	NO-BYG552-401-XN-0002	04B		

"N:\5181\0\5181079\BIM\Elektro\Arkfil\NO-BYG552-401-XN-0002.dwg - JCJ - Plottet: 2019-04-08, 15:54:14"



Rev./Status	Endring/erstatning	Dato	Leverandør	Utarb.av	Kontr.	Godkj.
04 B	Fjernet samleskinnebryter	08.04.2019	NO	JCJ	THK	HT
03 B	Arbeidstegning	12.02.2019	NO	JCJ	THK	HT
02 A	Tegn. nr. endret	12.12.2018	NO	JCJ	THK	HT
01 A	Anbud	07.12.2018	NO	JCJ	THK	HT

SYMBOLER:

- Transformator
- Effektmåler
- Jordfeilvarsling
- Effektbryter m/signalkontakt
- Lastskillebryter m/signalkontakt
- Jordfeilbryter
- Automatsikring m/signalkontakt
- Automatsikring m/jordfeilbryter - og signalkontakt
- Last sikringskillebryter
- Høyeffekt patron (ultra kvikk)
- Overspenningsavleder
- Multifunksjonsinstrument

HENVISNINGER:

1. Fordelingskjema :
   NO-BYG551-423-XN-0001
   NO-BYG551-423-XN-0004

FORKLARINGER:

1. Dokumentet er kun et prinsippskjema, detaljer er beskrevet i Fordelingskjemaene

BESTEMMELSER:

1. Alle vern og brytere skal leveres med signalkontakter
2. Hovedbrytere (effektbrytere) skal leveres med innstillingsområde - ned til 50% av vernets merkestrøm
3. Foranstående effektbryter for gruppesikringer, skal fungere som - "back up" (strømbegrensende) for alle vern nedstrøms.

sporveien

Koordinatsystem: –

Høydesystem: –

Bane/Linje/Område
Alnabru driftsområde
Trasé/Sted/Stasjon
Bygg 551 transformatorbygg 1

Kodemanual
IE-OS0000-110-AC-0001
Versjon
05G

Tittel
ENLINJESKJEMA 400V
ELEKTRO

Målestokk
A1: 1:–
A3: 1:–

Erstattet av

Erstatning for

Prosj. nr.	Tegn. nr.	Rev./ Status	Blad	Antall
5181079	NO-BYG551-401-XN-0001	04B		

"N:\5181010\5181079\BIM\ElektroArkfil\NO-BYG551-401-XN-0001.dwg - JCJ - Plottet: 2019-04-08, 15:59:15"