

Rosenholm bussanlegg

Dialogkonferanse 2 – 21. august 2019

Rosenholm bussanlegg



Kombinasjonsbygg fra 1987 på 11.000 kvm

Tomteareal: 36.000 kvm

Oppstillingskapasitet (eks tilleggsareal): Ca 100 busser

Biogassanlegg med fylling fra flak

Hydrogenanlegg – produksjon og fylling

Fossilfri energi til bygningsdrift

Om driftsbygningen

- > 16 verkstedplasser pluss hydrogenverksted
- > 2 spor med grav
- > 1 vaskespor
- > Porter: 15 stk kjøreporter
- > Ventilasjon: Bygget har til sammen 4 separate ventilasjonsaggregater plassert ulike steder i bygget
- > Oppvarming: Bygget er tilkopleet fjernvarme
- > Brannvarsling: Heldekkende brannvarslingsanlegg med detektorer og betjeningspanel ved inngangspartiet
- > Heis: Det er 3 heiser i bygget (1 vare/personheis, 1 vareheis og 1 personheis)

Tanker på Rosenholm

4 stk. á 50.000L	Eget rom nr. 1-4	Tankrom	Diesel	Stål	1987	Kontrollert i 2018	Neste kontroll ila 2023
1 stk. á 50.000L	Eget rom nr. 5	Tankrom	Fyringsolje	Stål	1997	Kontrollert i 2008	Tømt, rensset, ute av drift fra 2016
1 stk. á 12.000L	Eget rom nr. 6	Under smøregrav	Spillolje	Stål	1987	Kontrollert i 2008	Service avtale med NOSas
1 stk. á 24.000L	Eget rom nr. 7	Under utv. Glasstr.	Oljeutskiller	Stål	1987	Kontrollert i 2008	Service avtale med NOSas
4 stk. á 1.200L	Eget rom nr. 8-11	Smøregrav	Div. Oljer	Stål	1987	Kontrollert i 2008	Service avtale med NOSas
2 stk. á 2.400L	Eget rom nr. 12-13	Smøregrav	Motorolje	Stål	1987	Ikke omfattet av forskrift	Service avtale med NOSas

Oppgraderinger i siste kontraktperiode

- Etablering av tilleggsareal (50 strømsatte plasser)
- Flytting og tilrettelegging av nytt operasjonssenter med kontorer i 3. etasje
- Fornyhet elektrisk anlegg for utendørs parkering samt portaler
- Etablering av nye parkeringsplasser leddbuss langs eiendomsgrensen med strøm og lys
- Nytt takbelegg kontor/verkstedbygg
- Biogassvarming av lakkboks
- Oppdatert anlegg for PKK i henhold til nye forskrifter
- Nytt tak på verkstedbygg
- Nytt alarm- og nødløsanlegg
- Fornyelse og utvidelse av ventilasjonsanlegg
- Rehabilitering av utvendig trapp (pågår)



Planer i forkant av ny kontraktperiode

- > Nytt SD-anlegg for sentral overvåkning og drift
- > Energieffektivisering
- > Ulike behov knyttet til nytt materiell og energiløsninger for bussene
- > Utbedring av dekke